13.0 - FICHA TÉCNICA

| Nome do açude | Sucesso |
|----------------------------|-----------------------|
| Localização | Tamboril - Ce |
| Rio barrado | Pajeú |
| Sistema Tributário | Bacia do Rio Poty |
| Capacidade de Acumulação | 7.117.500m³ |
| Área da bacia hidrográfica | 284,58Km ² |
| Área da bacia hidráulica | 205,00 Ha |
| Extensão pelo coroamento | 558,00m |
| Largura do coroamento | 5,00m |
| Altura máxima | 10,25 m |
| Largura do sangradouro | 190,00m |
| Lâmina máxima vertente | 0,97m |
| Volume de concreto | 281,20 m³ |
| Volume de maciço | 21.476,40m³ |
| Custo estimado | R\$ 313.403,00 |
| | |



RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AÇUDE SUCESSO

1.0 - MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

1.1 – Expurgo da Camada Vegetal na Área de Ampliação do Maciço

O volume do material expurgado é o produto da extensão da barragem vezes a largura média da base na seção de ampliação, multiplicada pela espessura de 0,40m, logo:

$$V = 558 \times 7 \times 0.40 = = = = = = \Rightarrow V = 1.562,40 \text{ m}^3$$

1.2 – Expurgo da Camada Vegetal na Área da Jazida

O volume do material expurgado na jazida será o produto de sua área pela profundidade, logo:

$$V = 100 \times 50 \times 0,40$$

$$V = 2.000,00 \text{ m}^3$$

1.3 – Escavação, Carga e Transporte de Material da Jazida para Execução do Maciço.

1.4 - Retirada de Meio Fio

A extensão do meio fio a ser retirado é aquele constante em campo

1.5 – Execução de Meio Fio

A extensão do meio fio a ser executado será o comprimento do maciço multiplicado por 2.

1.6 – Retirada e Recomposição da Pavimentação em Pedra Tosca

A área da pavimentação a ser retirada será aquela existente, ou seja:

$$A = 480,00 \times 4,00 ======= A = 1.920,00 \text{ m}^2$$



1.7 – Execução de Pavimentação em Pedra Tosca

A área da pavimentação a ser executada será a área total do coroamento diminuída da área existente, cujas pedras serão reaproveitadas.

$$A = 558,00 \times 5,00 - 1.920,00 ======= A = 870,00 m^2$$

1.8 - Aterro Compactado

O volume de aterro a ser compactado é o volume de ampliação da barragem principal somado ao volume da barragem auxiliar.

1.9 – Preparo e Regularização de Taludes

A área dos taludes a ser regularizada será o produto da hipotenusa pela extensão do coroamento (558,00m). O valor da hipotenusa foi calculado pela média das alturas que vem a ser um dos catetos do triangulo retângulo formado no corpo da barragem. O outro cateto é a média das distâncias do ponto do maciço até a extremidade (saia) da barragem.

H = altura média

H = 5.75 m

L = Hipotenusa

X = 9.50 m

$$L^2 = X^2 + H^2 = (5.75)^2 + (9.50)^2 = \rightarrow L = 11.10 \text{ m}$$

$$A = 558 \times 11,10 = = = = = \rightarrow A = 6.196,38m^2$$

1.10 - Sangradouro - Volume de Concreto do Perfil Creager

$$V = 0.80 \times 0.80 \times 190 = = = = = \rightarrow V = 121.60 \text{m}^3$$



1.11 – Sangradouro – Volume de Concreto para Recuperação/Revestimento da Pista de Rolamento

1.12 – Sangradouro – Volume de Concreto para Recuperação do Paramento de Jusante

1.13 - Placa Alusiva a Obra

Para divulgação da obra será confeccionada uma placa com 6,00m de comprimento por 4,00m de largura, resultando numa área total de:

$$A = 6,00 \times 4,00 ======== \rightarrow A = 24,00m^2$$

1.14 – Locação da Obra (Maciço e jazidas) e Nivelamento de "Off Set".

Durante toda execução dos serviços, uma equipe de topografia acompanhará e checará as cotas, bem como implantará "off set" no maciço. Estes serviços foram estimados da seguinte forma:

Altura a ser ampliada da barragem: 1,25m (100,75 - 99,50)

Controle da espessura da camada de compactação de 0,20m, totalizando 6,25m (1,25m 0,20m), que multiplicado pela extensão do coroamento (558,70m) somada aos 190,00m de largura do sang adouro, mais os 120,00m do dique auxiliar resultará em:

2.0 - QUANTITATIVOS E PREÇOS

As quantidades necessárias de materiais e serviços para execução da obra estão contempladas na planilha orçamentária (quantidades e preços) a seguir. Os valores unitários foram obtidos da tabela SINAPI – Regional – Ceará - janeiro/2009. Foi adotado um percentual de 20% sobre os custos como Lucro e Despesas Indiretas – LDI.

3.0 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



O cronograma físico-financeiro foi elaborado considerando um prazo de 180 dias corridos para execução dos serviços.